



BIERUŃ
CI PRZAJE

ZP.271.18.6.2.2020

Bieruń, dnia 24 czerwca 2020 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.18.2020 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń.”

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW
JAROSŁAW KRZESZOWIAK

Załącznik:

1. Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego.

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ:

1. W opisie technicznym branży telekomunikacyjnej punkt 1.3. Zakres rzeczowy i lokalizacja inwestycji zapisano:
- „- budowę mikrokanalizacji kablowej w postaci pakietu 7 mikrorurek HDPE 12/8 mm o łącznej długości **470 m**,
 - budowę 11 prefabrykowanych studni kablowych typu **SK2**,
 - budowę 2 prefabrykowanych studni kablowych typu **SKR2**”
- Bardzo proszę o odpowiedź:
- a) w której pozycji kosztorysu należy ująć budowę mikrokanalizacji o dł. 470 mb?
 - b) w przemiarze poz. 60 oraz 61 w obu opisach pozycji występuje studnia SKR2, proszę o potwierdzenie zmiany opisu pozycji 60 na studnia prefabrykowana rozdzielcza SK2 – ilość 11 szt.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1 a)

Kanał technologiczny zaprojektowano w postaci pakietu 7 mikrorur grubościennych HDPE 12/8mm o średnicy zewnętrznej 37,6 mm (grubość otuliny 0,8mm).

Budowę mikrokanalizacji kablowej należy ująć w poz. 52 i 56 przedmiaru robót. W związku z tym wprowadza się korekty ww. pozycji, w następujący sposób:

- w poz. 52 podano ilość = 0,3 km, do wyceny należy przyjąć ilość = **0,47 km**
- w poz. 54 podano ilość = 169,0 m, do wyceny należy przyjąć ilość = **470,0 m**

Ad. 1 b)

Wprowadza się korektę opisu pozycji nr 60 przedmiaru robót w następujący sposób:

- zamiast:

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV

- powinno być:

*Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych **SK-2** w gruncie kategorii IV.*

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
JAROSŁAW KRZESZOWIAK