

PRZEDMIAR ROBÓT

(po uzupełnieniu tytuł należy zmienić na Kosztorys ofertowy)

Modernizacja parkingu przy SP-1 - w ramach zadania: "Przebudowa ul. Kadłubowej i parkingu przy SP-1"

Lp	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Przygotowanie projektu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00		
2 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	420,00		
3 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej	m	12,00		
4 d.2	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie krawężników betonowych wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej	m	17,00		
5 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami	m ³	31,90		
6 d.2	KNR 2-31 0810-03	Rozebranie płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	100,00		
7 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	55,00		
8 d.2	KNR 4-01 0108-12	J.w. lecz na następne 9 km	m ³	55,00		
9 d.2	KNR 2-31 0101-07/08	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, gł. 30 cm, grunt kat. III-IV	m ²	100,00		
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa po zagęszczeniu 15 cm	m ²	100,00		
11 d.2	KNR 2-31 0114-06	J.w. lecz warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m ²	100,00		
12 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istn. podbudowy (zagęszczenie mech.) tłucznem, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	35,00		
13 d.2	KNR 2-31 1104-02 analogia	Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – w tym 10% kostki nowej	m ²	450,00		
14 d.2	KNR 2-31 1206-07 analogia	Remonty częściowe chodników z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – w tym 10% kostki nowej	m ²	250,00		
15 d.2	KNR 2-31 0403-03	Ułożenie nowej kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka koloru CZERWONEGO	m ²	250,00		
16 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowe z oporem	m ³	35,00		
17 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm, na ławie betonowej	m	420,00		
18 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm ŁUKOWE, na ławie betonowej	m	40,00		
19 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione "+1" 12x25 cm, na ławie betonowej	m	40,00		
20 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe	szt.	7,00		
21 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa wpustów ulicznych	szt.	5,00		
22 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce piaskowej	m	40,00		
23 d.2	KNNR 1 0501-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	420,00		
24 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²	420,00		
25 d.2	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni	m ²	5,00		
26 d.2	KNR K-21 0105-0100	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m ²	850,00		
27 d.2	kalk. własna	Wypełnienie spoin piaskiem w nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm	m ²	850,00		

		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:		
		Podatek VAT:		
		Ogółem wartość kosztorysowa robót:		