



**BIERUŃ**  
CI PRZAJE

ZP.271.36.7.1.2020

Bieruń, dnia 16 listopada 2020 r.

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.36.2020 - „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w latach 2021-2022”.**

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA  
*T. Pał*  
TOMASZ PAWLUS  
Naczelnik  
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wzr.

### Załączniki:

1. Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

**Pytanie:**

Dzień dobry

mam pytanie odnośnie Słupki do znaków drogowych  $\varnothing$  60 mm ocynkowane, grubość ścianki od 4,2 mm do 5 mm, min 3,5 m wraz z zabetonowaniem słupka - materiał dostarcza Wykonawca czy to pomyłka drukarska czy takiej grubości ścianka rury ocynkowane jest w projekcie. czy rury są o innej średnicy np. 76 mm czy gr. ścianki powinna być mniejsza?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 1.7 w formularzu kalkulacyjnym na:

„Słupki do znaków drogowych  $\varnothing$  60 mm ocynkowane, grubość ścianki min. 1,5 mm, min. 3,5 m wysokości wraz z zabetonowaniem słupka – materiał dostarcza Wykonawca”.

W załączeniu poprawiony formularz kalkulacyjny.

Z up. BURMISTRZA  
  
TOMASZ PAWLUS  
Naczelnik  
Wydziału Gospodarki Komunalnej

Do korektury  
z dnia 16.11.2020

Kosztorys ofertowy dla zadania : "Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w latach 2021-2022"

Lp.	Zakres	Jednostka miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto, zł	Wartość netto, zł (kol 4 x kol 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Prace związane z montażem oznakowania pionowego</b>					
1.1	Znaki ostrzegawcze "A", "B", "C", "D" (średnie) folia I generacji wraz z osprzętem do montażu i ich montażem - materiał dostarcza Wykonawca	szt.	100		
1.2	Znaki ostrzegawcze "A", "B", "D" (średnie) folia II generacji wraz z osprzętem do montażu i ich montażem - materiał dostarcza Wykonawca	szt.	40		
1.3	Znaki ostrzegawcze "A", "B", "C", "D" (małe) folia I generacji wraz z osprzętem do montażu i ich montażem - materiał dostarcza Wykonawca	szt.	20		
1.4	Znaki ostrzegawcze "A", "B", "D" (małe) folia II generacji wraz z osprzętem do montażu i ich montażem - materiał dostarcza Wykonawca	szt.	20		
1.5	Tablice znaków E, F, G, T, U, folia II generacji do 0,25 m <sup>2</sup> wraz z osprzętem do montażu i ich montażem - materiał dostarcza Wykonawca	szt.	20		
1.6	Tablice znaków E, F, G, T, U, folia II generacji pow. 0,3 m <sup>2</sup> wraz z osprzętem do montażu i ich montażem - materiał dostarcza Wykonawca	szt.	12		
1.7	Słupki do znaków drogowych Ø 60 mm ocynkowane, grubość ścianki min. 1,5 mm, min. 3,5 m wysokości wraz z zabetonowaniem słupka - materiał dostarcza Wykonawca	szt.	50		
1.8	Demontaż tablic, znaków i luster wraz z ich utylizacją	szt.	25		
1.9	Montaż tarczy znaku drogowego/lustra (materiał dostarcza Zamawiający)	szt.	30		
1.10	Demontaż słupków i ich utylizacja	szt.	25		
1.11	Korekta ustawienia tarczy znaku/lustra, drogowego w terenie	szt.	100		
1.12	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, granitowej lub nawierzchni bitumicznej pod montaż/demontaż słupka z odtworzeniem	m <sup>2</sup>	30		
1.13	Roboty nietypowe np. poprawa widoczności poprzez usunięcie gałęzi, poprawa zamocowania słupka w gruncie, mycie znaku itp.	szt.	50		
<b>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe grubości min. 0,3 - 0,8 mm</b>					
2.1	Wykonanie (z materiałem) oznakowania poziomego farbą akrylową typu High-solid z mikrogranulkami szklanymi bez względu na rodzaj znaku	m <sup>2</sup>	1500		
2.2	Usuwanie istniejącego znakowania poziomego	m <sup>2</sup>	100		
2.3	Malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farba na bazie żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników organicznych z mikrogranulkami	m <sup>2</sup>	150		
<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (materiały nowe - dostarcza Wykonawca)</b>					
3.1	Segmenty środkowe progów zwalniających U-16d 900x500x70 mm wraz z montażem	szt.	50		
3.2	Segmenty końcowe progów zwalniających U-16d wraz z montażem	szt.	20		
3.3	Barierki typu U-12a (1,5 m x 1,5 m) biało-czerwony	szt.	10		
3.4	Słupek U-12c (1,2 m) biało-czerwony	szt.	15		
3.5	Demontaż/montaż segmentów progów zwalniających	szt.	30		
<b>Montaż i demontaż tymczasowej organizacji ruchu na czas imprez plenerowych (materiał dostarcza Wykonawca)</b>					
4.1	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas odpustu w Sanktuarium św. Walentego (montaż (z materiałem) i demontaż (materiał wraca do wykonawcy)):  <b>Zakres niezbędnego oznakowania</b>  bariera U-20b (szt. 7) znak B-1 (szt. 5) znak B-21 (szt. 1) zak B-22 (szt. 1) znak C-8 (szt. 1) tablice F-9 (szt. 10) znak D-4a (szt. 3) znak D-4b (szt. 2) znak D-4c (szt. 1) słupki do znaków (szt. 19)	kpl	2		
4.2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas imprez plenerowych (montaż (z materiałem) i demontaż (materiał wraca do wykonawcy)):  <b>Zakres niezbędnego oznakowania</b>  bariery U-20b (szt. 2) znaki B-1 (szt. 2) tablice informujące o objęździe (pow. 0,3 m <sup>2</sup> ) (szt. 5)	kpl	15		
<b>Zamknięcia odcinków dróg</b>					
5.1	Tymczasowy montaż/demontaż barier U-20b + naki B-1 (wraz z materiałem, który po demontażu wraca do wykonawcy)	szt.	15		
5.2	Montaż (z materiałem) wysięgnika do znaków drogowych z rury stalowej Ø 50 mm, ocynkowanego, montowanego do słupka	szt.	4		
<b>Prace interwencyjne</b>					
6.1	Zabezpieczenie uszkodzonych elementów organizacji ruchu, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego (interwencja do 6 godzin od chwili zgłoszenia)	szt.	20		
				SUMA (z kol.6)	
				VAT (23%)	
				RAZEM BRUTTO	

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy